

## 5 Trasporto sul luogo previsto dal progetto delle spalle e dei correnti

### Tipologia di rischio

Investimento dei lavoratori da parte del carrello elevatore e del carico trasportato dal carrello elevatore (scivolamento del carico).

### Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Installare il carico in conformità alle istruzioni del fabbricante del carrello elevatore a forche, in maniera tale che esso non cada durante le manovre.

Migliorare la visuale del conduttore anteriormente collocando il carico trasportato, in conformità alle istruzioni del fabbricante del carrello elevatore, in modo che non costituisca ostacolo alla visuale necessaria per una guida corretta (a questo proposito occorre notare che un'errata collocazione del carico trasportato sollecita eccessivamente l'attenzione del guidatore, che viene quindi costretto a prestare meno attenzione alle persone presenti).

Adozione di corpetto ad alta visibilità per il personale eventualmente addetto a seguire da vicino il carico trasportato.

**Indice di danno:** 2

**Indice di probabilità:** 1

**Indice di rischio:** B

### Tipologia di rischio

Ribaltamento del carrello elevatore a forche.

### Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Provvedere ad un'adeguata formazione del conduttore del carrello.

Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione contro lo schiacciamento in caso di ribaltamento del mezzo (in generale tale protezione consiste nel dotare il mezzo di una cabina chiusa).

I conduttori dei carrelli elevatori devono essere assistiti, durante le manovre in retromarcia, da una persona a terra. E' vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle eventualmente consentite dal costruttore nella cabina di guida.

**Indice di danno:** 3

**Indice di probabilità:** 1

**Indice di rischio:** C

### Tipologia di rischio

Uso indebito del carrello elevatore.

### Apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme

Vietare l'uso dei carrelli elevatori a tutti i lavoratori che non abbiano ricevuto l'informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente per tale compito.

**Indice di danno:** 1

**Indice di probabilità:** 2

**Indice di rischio:** B

## 5 Transportation of abutments and shelving to the installation site

### Class of hazard

*Injuries to workers caused by the forklift and the load being carried by the forklift (for example: if the load slides and collides into somebody).*

### What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

*Use Install the load in accordance to the forklift manufacturer's instructions in such a way that the material will not fall during transportation.*

*To improve visibility of the forklift operator, place the load in accordance to the forklift manufacturer's instructions, so that it doesn't obstruct the operator's view (If the material is loaded incorrectly it can distract the attention of the operator. As a result, the operator is unable to pay full attention to the other workers onsite); Use of high-visibility clothing for personnel working near the load being transported.*

**Harm or damage index:** 2

**Likelyhood index:** 1

**Hazard index:** B

### Class of hazard

*Forklift overturning.*

### What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

*Provide adequate training for the forklift operator.*

*The operator's seat must be protected in the event of overturning with a roll bar or an enclosed cabin.*

*The forklift operators must be assisted by someone on the ground while reversing. The forklift cabin manufacturer forbids the transportation of unauthorized people.*

**Harm or damage index:** 3

**Likelyhood index:** 1

**Hazard index:** C

### Class of hazard

*Unauthorized use of the forklift.*

### What to do and what equipment must be used to meet the safety standards

*Untrained personnel are forbidden to use the forklift.*

**Harm or damage index:** 1

**Likelyhood index:** 2

**Hazard index:** B